

OBMIAR
WYMIANA CZĘŚCI POKRYCIA DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA CZĘŚCI POKRYCIA DACHU - PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W M. USTRZYKI GÓRNE. BUDYNEK MIESZKALNY					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		57.45-4*[1.60*0.78]+57.28	m ²	109.738	
				RAZEM	109.738
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. ŚNIEGOŁAPY, KO-SZE, OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA	m ²		
		[[2.20+2.00]+2*2.50+1.00]*0.20+2*6.42*0.40+[1.42+2*1.97]	m ²	12.536	
				RAZEM	12.536
3	analiza in- dywidualna	Odkręcenie istniejących gąsiorów od strony wymienianej połaci i powtór- ne zamocowanie do nowej blachy. Wymiana wkrętów na nowe, montaż nowej uszczelki pod gąsiory.	m		
		10.45+5.10+10.82	m	26.370	
				RAZEM	26.370
4	NNRNKB 202 0536- 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekana dachówkową na łątach BLACHODACHÓWKA O PODOBNEJ SZEROKOŚCI FALI W KOŁO- RZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONYM DO POZOSTAŁEJ RESZTY PO- ŁACI. KOLOR ZBLIŻONY DO ORYGINAŁU. KOLOR ORYGINALNY WG. AR- CHIWALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RR23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015.	m ²		
		109.738	m ²	109.738	
				RAZEM	109.738
5	NNRNKB 202 0541- 01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - śniegołapy MATERIAŁ INWESTORA	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
6	analiza in- dywidualna	Zabezpieczenie w trakcie rozbiórki elementów uszczelniających okno po- łaciowe. Dopasowanie istniejących elementów uszczelnienia okien da- chowych do nowego pokrycia dachu.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm. KOSZE, OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA WRAZ Z USZCZELNIENIEM	m ²		
		OBRÓBKI W KOLORZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONYM DO ORYGI- NAŁU. KOLOR ORYGINALNY WG. ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI PRO- JEKTOWEJ - RR23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015.	m ²		
		2*6.42*0.45+[1.42+2*1.97]*0.35	m ²	7.654	
				RAZEM	7.654
8	analiza in- dywidualna	Wywiezienie materiałów z demontażu (pokrycie dachowe, obróbki bla- charskie).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000