

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM I MALOWANIE CZĘŚCI ELEWACJI NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W M. USTRZYKI GÓRNE.					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		109.738	m ²	109.738	
				RAZEM	109.738
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku tj. ŚNIEGOŁAPÓW, KOSZY I OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA	m ²		
		12.536	m ²	12.536	
				RAZEM	12.536
3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Odkręcenie istniejących gasiorów od strony wymienianych połaci i ponowny montaż do nowej blachy wkętami, montaż nowej uszczelki pod gasiory	m		
		28.0	m	28.000	
				RAZEM	28.000
4	NNRNKB 202 0536- 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach, BLACHODACHÓWKA O PODOBNEJ SZEROKOŚCI FALI W KOLORZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONEJ DO POZOSTAŁEJ RESZTY POŁACI. KOLOR ZBLIŻONY DO ORYNAŁU. KOLOR ORYNAŁNY WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RR23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015	m ²		
		109.738	m ²	109.738	
				RAZEM	109.738
5	NNRNKB 202 0539- 04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż śniegołapów-ŚNIEGOŁAPY MATERIAŁ INWESTORA	szt		
		25.0	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Zabezpieczenie w trakcie rozbiórek okien połaciowych, dopasowanie nowego pokrycia do okien połaciowych i ich uszczelnienie.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, KOSZE, OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA WRAZ Z USZCZELNIENIEM OBRÓBKI W KOLORZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONEJ DO ORYNAŁU - WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RR 23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015	m ²		
		13.80	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z demontażu (pokrycie dachowe, obróbki blacharskie) na odległość do 1 km	m ³		
		7.50	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami materiałów z demontażu - dodatek za wywóz do 10.0 km	m ³		
		7.50	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR AT-05 1652-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 20 m	m ²		
		259.00	m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
11	KNR-W 4- 01 1204-04 z.sz.2.2. 9912-02	Dwukrotne malowanie tynku typu kornik farbami fasadowymi silikonowymi w kolorze dostosowanym do istniejącej elewacji.	m ²		
		259.00	m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
12	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		259.00	m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
13	NNRNKB 202 1134- 02 ANALO- GIA	(z.VII) Mycie elewacji - powierzchnie pionowe	m ²		
		259.00	m ²	259.000	
				RAZEM	259.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Zerwanie 1st tynku typu baranek i uzupełnienie na elewacji w miejscach zerwanych tynkiem typu kornik - dostosowanie do istniejącej elewacji	m ²		
		8.90	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej boazerii	m ²		
		23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000