

| Lp.                     | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>PARKING- HUWNIKI</b> |          |                                                                                                                                                                                 |                |              |                |
| <b>1</b>                |          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                       |                |              |                |
| 1                       | KNR 2-31 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej<br>3.50                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                     | 0805-01  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3.500        |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.500</b>   |
| 2                       | KNR 2-31 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>30.0                                                                                              | m              |              |                |
| d.1                     | 0813-03  |                                                                                                                                                                                 | m              | 30.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 3                       | KNR 2-31 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej<br>17.0                                                                                                                        | m              |              |                |
| d.1                     | 0814-02  |                                                                                                                                                                                 | m              | 17.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>  |
| <b>2</b>                |          | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                            |                |              |                |
| 4                       | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejsce parkingowe)<br>200.0                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                     | 0101-01  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 5                       | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości<br>Krotność = 4<br>200.0                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                     | 0101-02  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 6                       | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br>200*0.40                                           | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                     | 1103-04  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 80.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| 7                       | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 8<br>200*0.40 | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                     | 1103-05  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 80.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| <b>3</b>                |          | <b>Podbudowa pod miejsca parkingowe</b>                                                                                                                                         |                |              |                |
| 8                       | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>200                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | 0103-04  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 9                       | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br>200                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | 0114-01  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 10                      | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 5<br>200                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | 0114-02  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 11                      | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu<br>200.0                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | 0105-01  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| <b>4</b>                |          | <b>Krawężniki i obrzeża</b>                                                                                                                                                     |                |              |                |
| 12                      | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV<br>36.0                                                                                      | m              |              |                |
| d.4                     | 0401-04  |                                                                                                                                                                                 | m              | 36.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>  |
| 13                      | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br>36*0.30*0.30                                                                                                                           | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.4                     | 0402-04  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3.240        |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.240</b>   |
| 14                      | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>36.0                                                                                      | m              |              |                |
| d.4                     | 0403-03  |                                                                                                                                                                                 | m              | 36.000       |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>  |
| <b>5</b>                |          | <b>Nawierzchnie z kostki</b>                                                                                                                                                    |                |              |                |
| 15                      | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>( 170 m2 kostka brukowa gr 8cm - materiał z dem. inwestora)<br>200.0                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5                     | 0511-03  |                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 200.000      |                |
|                         |          |                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| <b>6</b>                |          | <b>Miejscowa naprawa nawierzchni z kostki</b>                                                                                                                                   |                |              |                |
| 16                      | KNR 2-31 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                     | 1103-02  |                                                                                                                                                                                 |                |              |                |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|----------------|---------|-------|
|     | 4.0      |                   | m <sup>2</sup> | 4.000   |       |
|     |          |                   |                | RAZEM   | 4.000 |