

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zawilgocenie - bud. 10,12 SOdC					
1		BUDYNEK NR 12.			
1.1		INIEKCJA CIŚNIENIOWA.			
1	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 15 cm	m		
d.1.	0204-01				
1	analogia	1,30+1,51-0,90-0,12	m	1,790	
				RAZEM	1,790
2	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm	m		
d.1.	0204-06				
1		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 60-65 cm	m		
d.1.	0204-09				
1		4,50+0,35	m	4,850	
				RAZEM	4,850
4	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 65-70 cm	m		
d.1.	0204-10				
1		3,90+1,70+3,22+3,73	m	12,550	
				RAZEM	12,550
5	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 90-95 cm	m		
d.1.	0204-15				
1		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
1.2		TYNKI RENOWACYJNE.			
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.	0101-01				
2		[[3,90-0,62+4,50+0,15+0,90+0,15+0,35+0,62+0,35+0,15+0,90]+[2,0-0,10+0,50+0,70+1,70]+[0,68+3,22]+[2*3,73+0,67]]*1,50	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
7	KNR-W 4-	Odrzyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	01 0619-02				
2		42,27	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
8	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.	0102-06				
2		42,27	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
9	KNR BC-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm	m ²		
d.1.	0122-01				
2		42,27	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
10	KNR BC-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5 cm	m ²		
d.1.	0122-04				
2		42,27	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
11	KNR 0-39	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paro-przepuszczalna powłoka malarska	m ²		
d.1.	0113-02				
2		42,27	m ²	42,270	
				RAZEM	42,270
12	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.1.	1101-02				
2	1101-05	42,27*0,025	m ³	1,057	
				RAZEM	1,057
1.3		TYNKI ZWYKŁE.			
13	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	01 0701-04				
3		[2,88+1,30+1,51+1,51-0,12+1,30-0,12+1,51-0,12]*2,30-2*2,05*0,90	m ²	18,505	
				RAZEM	18,505
14	KNR-W 4-	Odrzyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	01 0619-03				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,51	m ²	18,510	
				RAZEM	18,510
15	KNR-W 4- d.1. 01 0623-03 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		18,51	m ²	18,510	
				RAZEM	18,510
16	KNR-W 4- d.1. 01 0716-01 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		7,27	m ²	7,270	
				RAZEM	7,270
17	KNR-W 4- d.1. 01 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[2,88+1,30+1,51]*2,30-1*2,05*0,90	m ²	11,242	
				RAZEM	11,242
1.4		PLYTKI.			
18	KNR-W 3 d.1. 0614-05 4	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		[2,88+1,30+1,51+1,51-0,12+1,30-0,12+1,51-0,12]*2,20-2*2,05*0,90	m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
19	KNR 0-12II d.1. 0829-08 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		[2,88+1,30+1,51+1,51-0,12+1,30-0,12+1,51-0,12]*2,20-2*2,05*0,90	m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
20	KNR 4-04 d.1. 1101-02 4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		17,54*0,025	m ³	0,438	
				RAZEM	0,438
1.5		MALOWANIE.			
21	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[2,88+1,30+1,51+1,51-0,12+1,30-0,12+1,51-0,12]*3,50-2,30	m ²	31,475	
				RAZEM	31,475
1.6		ROZBIÓRKA POSADZEK.			
22	KNR 4-04 d.1. 0504-03 6	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9,40+14,60+34,50+27,70+6,10	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
23	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 6	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		[9,40+14,60+34,50+27,70+6,10]*0,05	m ³	4,615	
				RAZEM	4,615
24	analiza indywidualna	Rozebranie izolacji termicznej z płyt styropianowych.	m ²		
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
25	analiza indywidualna	Rozebranie izolacji z folii.	m ²		
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
26	KNR 4-04 d.1. 1101-02 6 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		92,30*(0,025+0,05+0,05)	m ³	11,538	
				RAZEM	11,538
1.7		WYKONANIE NOWYCH POSADZEK.			
27	KNR 2 d.1. 0604-01 7	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2	m ²		
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
28	KNR-W 2- d.1. 02 0608-03 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
29	KNR-W 2- d.1. 02 1101-01 7	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		92,30*0,05	m ³	4,615	
				RAZEM	4,615
30	KNR AT-40 d.1. 0409-01 7	Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m ²		
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
31	KNR AT-40 d.1. 0409-02 7	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²		
		92,30	m ²	92,300	
				RAZEM	92,300
32	NNRNKB d.1. 202 1118-10 7	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		6,10	m ²	6,100	
				RAZEM	6,100
33	NNRNKB d.1. 202 1119-10 7	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		9,40+14,60+34,50+27,70	m ²	86,200	
				RAZEM	86,200
1.8		ŚCIANY.			
34	KNR AT-40 d.1. 0408-01 8	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m ²		
		17,54	m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
35	KNR AT-40 d.1. 0408-02 8	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²		
		17,54	m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
36	NNRNKB d.1. 202 0838-04 8	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		17,54	m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
1.9		INSTALACJE.			
37	KNR-W 4- d.1. 02 0235-08 9	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp.	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR-W 4- d.1. 02 0235-07 9 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik.	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
39	KNR-W 2- d.1. 15 0233-04 9 analogia	Ustępy - materiały z demontażu.	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR-W 2- d.1. 15 0232-02 9 analogia	Brodziki natryskowe - materiały z demontażu.	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000