




Poz. 1.3 STOPA ŻELBETOWA SF-3 szt. 2

PRZEKRÓJ I - I
PRZEKRÓJ II - II



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
 - SPRAWDZIĆ, CZY W POZIOMIE POSADOWNIEA ZALEGAJĄ GRUNTY ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, W RAZIE WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW SŁABSZYCH WYMIENIĆ GRUNT
 - PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
 - POSADOWNIE STÓP FUNDAMENTOWYCH NA POZIOMIE –1,95m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU; W CZĘŚCI PODPIWNIŻENIA NA POZIOMIE –3,44m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU
 - FUNDAMENTY ŚCIAN KORYTARZA NALEŻY ROZEBRAĆ I W ZAZNACZONEJ CZĘŚCI WYKONAĆ NOWĄ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ
 - POZIOM ±0,00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
 - FUNDAMENTY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, GR. 10CM
 - NIEDOPUŚCIC DO NAWODNIENIA WYKOPU
 - PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
 - WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA FeZn 35X4

BETON	C-20/25
STAL	A-0 St0S - ϕ
	A-III RB500 - #
otulina	50 mm

<div><div><div><div><div></div><div>inwestprojekt</div></div></div><div><div><div></div><div>Sp. z o.o.</div></div><div><div>38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13</div><div>e-mail: inwestprojekt.krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32</div><div>www: www: www.inwestprojekt-krosno.pl</div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div></div></div></div>		<div><div><div><div></div><div></div></div></div><div></div></div>	
TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Płacówki Sira z Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korczowa, kategoria obiektu XII.		
ADRES BUD.:	37-452 Korczowa 26	RYS. NR	
INWESTOR:	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl	9/K	
TYTUŁ RYS.:	POZ. 1.3 - STOPA FUNDAMENTOWA SF-3	06. 2019	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA 1:20	
PROJEKTANT:	mgr inż. Teresa Syś	mgr inż.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jolanta Ewa Mitzgalska	mgr inż.	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Nwilska	mgr inż.	