

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
- POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
- ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS-042 gr. 20cm
- POZIOM ±0,00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
- WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY NA OBWODZIE BUDYNKU WG PT. KONSTR.
- STROP GĘSTOŻEBROWY WG PT. KONSTR.
- PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLOKÓW WENTYLACYJNYCH 24x24cm Z OTWOREM O ŚREDNICY ø16cm
- KOMINY W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ I PONAD DACHEM OCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm
- NALEŻY WYMIENIĆ KOMIN Z KOTŁOWNI NA KOMIN O ŚREDNICY ø200 – ZGODNIE Z PROJEKTEM KOTŁOWNI
- NADPROŻA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ŻELBETOWE OCIEPLANE
- WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm

inwestprojekt
Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www. www.inwestprojekt-krosno.pl

TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Placówki Straż Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie dziełek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korczowa, Kategoria obiektu XII.		
ADRES BUD.:	37-552 Korczowa 26		RYS. NR
INWESTOR:	**Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl**		**3/A**
TYTUŁ RYS.:	**RZUT PIĘTRA**		06. 2019
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		SKALA 1:50
PROJEKTANT:	inż. arch. Ruben Bartoszewski	upr. nr GP-2-0346-79/90	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Wacław Zima	upr. nr UAN-2-0346-234/87	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Niwińska		