




Poz. 1.4 ŁAWA ŻELBETOWA LF-1 (68mb)



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU
 - ZAZNACZONEJ NA RZUCIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
 - SPRAWDZIĆ, CZY W POZIOMIE POSADOWNIEA ZALEGAJĄ GRUNTY ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ
 - PROJEKTOWA, W RAZIE WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW SŁABSZYCH WYMIENIĆ GRUNT
 - PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
 - POSADOWNIE STÓP FUNDAMENTOWYCH NA POZIOMIE -1,95m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU;
 - W CZĘŚCI PODPILNICZENIA NA POZIOMIE -3,44m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU
 - FUNDAMENTY ŚCIAN KORYTARZA NALEŻY ROZEBRAĆ I W ZAZNACZONEJ CZĘŚCI WYKONAĆ NOWĄ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ
 - POZIOM $\pm 0,00$ - POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
 - FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, GR. 10CM
 - NIEDOPUSZCIC DO NAWODNIENIA WYKOPU
 - PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
 - WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA FeZn 35X4

BETON C-20/25
STAL A-0 St0S - ϕ
A-III RB500 - #
otulina 50 mm

TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korzowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korzowa. Kategoria obiektu XII.		
ADRES BUD.:	37-552 Korzowa 26		
INWESTOR:	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl		
TYTUŁ RYS.:	POZ. 1.4 - ŁAWA FUNDAMENTOWA LF-1		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Teresa Słysz	mgr inż. UAN-2 - 8346 / 50 / 88	
SPRAWDZAJĄCY:	Jolanta Ewa Młgańska	mgr inż. UAN-2-8346-214/87	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Młwińska		
RYS. NR	10/K		
			06. 2019
			SKALA 1:20

Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www: www.inwestprojekt-krosno.pl

