


UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
- POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
- ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS-042 gr. 20cm
- POZIOM ±0,00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
- WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY NA OBWODZIE BUDYNKU WG PT. KONSTR.
- STROP GĘSTOŻEBROWY WG PT. KONSTR.
- PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLOKÓW WENTYLACYJNYCH 24x24cm Z OTWOREM O ŚREDNICY ø16cm
- KOMINY W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ I PONAD DACHEM OCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS 70-040 gr. 5cm
- NALEŻY WYMIENIĆ KOMIN Z KOTŁOWNI NA KOMIN O ŚREDNICY ø200 – ZGODNIE Z PROJEKTEM KOTŁOWNI
- NADPROŻA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ŻELBETOWE OCIEPLANE
- WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm


inwestprojekt
Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www. www.inwestprojekt-krosno.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT: | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Placówki Stra ż Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie dziełek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korczowa. Kategoria obiektu XII. | | |
| ADRES BUD.: | 37-552 Korczowa 26 | | RYS. NR |
| INWESTOR: | **Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl** | | **4/A** |
| TYTUŁ RYS.: | **RZUT PODDASZA** | | 06. 2019 |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | | SKALA 1:50 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. mgr. Ruben Bartoszewski | upr. nr GP-24346-79/90 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. mgr. Wacław Zima | upr. nr UKN-24346-234/87 | |
| ASYSTENT: | mgr inż. Angelika Niwińska | | |