# Poz. 1.2 STOPA ŻELBETOWA SF–2 szt. 7







PRZEKRÓJ I – I
PRZEKRÓJ II – II







UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO
- POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
- SPRAWDZIĆ, CZY W POZIOMIE POSADOWNIEA ZALEGAJĄ GRUNTY ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, W RAZIE WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW SŁABSZYCH WYMIENIĆ GRUNT
- PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- POSADOWNIE STÓP FUNDAMENTOWYCH NA POZIOMIE –1,95m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU; W CZĘŚCI PODPIWNICZENIA NA POZIOMIE –3,44m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU
- FUNDAMENTY ŚCIAN KORYTARZA NALEŻY ROZEBRAĆ I W ZAZNACZONEJ CZEŚCI WYKONAĆ NOWĄ ŁAWĘ FUNDAMENTÓWĄ
- POZIOM ±0,00 – POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, GR. 10CM
- NIEDOPUŚCIC DO NAWODNIENIA WYKOPU
- PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
- WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA FeZn 35X4

| | | |
|---|---|---|
| BETON | **C-20/25** | |
| STAL | **A-0** | St0S - ϕ |
| | **A-III** | RB500 - # |
| otulina | 50 mm | |


inwestprojekt
Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e–mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www: www.inwestprojekt–krosno.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT: | Rozbudowa, nadbudowa i przebuowa budynku Placówki Stra ż Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Korczowa. Kategoria obiektu XII. | | |
| ADRES BUD.: | 37-552 Korczowa 26 | | RYS. NR **8/K** |
| INWESTOR: | **Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl** | | |
| TYTUŁ RYS.: | **POZ. 1.2 - STOPA FUNDAMENTOWA SF-2** | | 06. 2019 |
| BRANŻA: | KONSTRUKCJA | | SKALA 1:20 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Teresa Styś | upr. nr UAN -2 - 8346 / 50 / 88 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Jolanta Ewa Mizgalska | upr. nr UAN-2-8346-214/87 | |
| ASYSTENT: | mgr inż. Angelika Niwińska | | |