







Poz. 1.1' STOPA ŻELBETOWA SF-1' szt. 3



UWAGI-

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUTIE PROJEKTOWANEGO ARCHYTEKTONICZNEGO – POSZĄDKIĄĆ SCIAŁY ZEWNĘTRZNE ROZEBRĄĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU – SPRAWDZIĆ, CZY W POZIOMIE POSADZAMOWIE ZALEGAJA GRUNTY ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, W RAZIE WYSTĘPIENIA GRUNTÓW SŁABSZYCH WMIENIĆ GRUNT – PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE PONIZEJ ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH – POSADOWIĆ STÓP FUNDAMENTOWYCH NA POZIOMIE – 1,95m DO POZIOMU WYK. POSZĄDKI PARTERU W CZĘŚCI PODWINIĘCZENIA NA POZIOMIE – 3,44m DO POZIOMU WYK. POSZĄDKI PARTERU – FUNDAMENTY SCIAŁ KORTARZA NALEŻY ROZEBRĄĆ I W ZAZNACZONEJ CZĘŚCI WYKONAĆ NOWĄ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ.
- POZIOM 3,0,0 – POZIOM POSZĄDKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ – FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSZTATE CHŁODNEGO BETONU, GR. 10CM
- NIEDOPUSIĆ DO NAWONOWENIA WYKOPU
- PRACE ŻELĄCE PRZEWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
- WYKONAĆ UZŁÓM FUNDAMENTOWYCH Z PŁASKOWNIĄ FAŁN 35x4



SP. Z O.O.
INWESTPROJEKT 13
 ul. Chłopska 13
 01-651 Warszawa
 tel. (021) 432 43 32
 www: www.inwestprojekt.pl

TEMAT: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Płakowia Strza 2 Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ew. nr 174/6, 174/8, 174/9, 175/1
 odr. Korczowa, Księga op. obiektu XII.

ADRES BUD.:	37-552 Korczowa 26			RYS. NR	
INWESTOR:	Bieżaczadzi Oddział Strazy Granicznej ul. Michalczaka 34, 70-007 Przemyśl			7/IK	06. 2019
TYTUL RYS.:	POZ. 1.1 - STOPA FUNDAMENTOWA SF-1'				
BRANZA:	KONSTRUKCJA				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ...	mgr inż. ...	mgr inż. ...		
ASISTENT:	mgr inż. ...	mgr inż. ...	mgr inż. ...		