

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PSG Hermanowice parking i plac			
1.1		Miejsca postojowe			
1.1.	KNR AT-03 1 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 20	m m	 20,000	 20,000
1.1.	KNR 2-31 2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	 20,000	 20,000
1.1.	KNR 2-31 3 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
1.1.	KNNR 6 4 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
1.1.	KNNR 6 5 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
1.1.	KNR 4-04 6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12,6	m ³ m ³	 12,600	 12,600
1.1.	KNR 2-11 7 0414-01	Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej 40	m m	 40,000	 40,000
1.1.	KNR 2-23 8 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
1.1.	KNR 2-31 9 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
1.1.	KNR 2-31 10 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm Krotność = 3 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
1.1.	KNR AT-03 11 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - behaton tetka 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
2		Plac			
2.1	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 35	m m	 35,000	 35,000
2.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
2.3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
2.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 207	m ² m ²	 207,000	 207,000
2.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 8,12	m ³ m ³	 8,120	 8,120
2.6	KNR 2-11 0414-01	Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej 50	m m	 50,000	 50,000
2.7	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		207	m ²	207,000	
				RAZEM	207,000
2.8	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²		
		207	m ²	207,000	
				RAZEM	207,000
2.9	KNR 2-31 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm Krotność = 3	m ²		
		207	m ²	207,000	
				RAZEM	207,000
2.10	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - behaton tetka	m ²		
		207	m ²	207,000	
				RAZEM	207,000
2.11	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
2.12	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000