

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: „Remont bram garażowych w PSG w m. Stuposiany”.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania zadania pn.: „Remont bram garażowych w PSG w m. Stuposiany”. Zakres opracowania obejmuje remont polegający na wymianie zużytych bram garażowych na nowe bramy garażowe segmentowe ocieplone. W ramach robót należy wykonać niezbędne prace elektryczne związane z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej do zasilania bram.

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejszem realizacji zamówienia jest siedziba Placówki Straży Granicznej w Stuposianach
Adres: Stuposiany 18, 38-713 Lutowiska.

3. Opis stanu istniejącego

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę bram garażowych – 4 szt. Istniejące bramy garażowe przeznaczone do wymiany - (zał. fotograficzny 6.1, 6.2, 6.3).

4. Zakres robót budowlanych

Szczegółowy zakres prac obejmujących wymianę zużytych 4 szt. bram garażowych wyposażonych w napęd elektryczny na bramy segmentowe ocieplone wyposażone w napęd elektrycznym w budynku administracyjnym PSG Stuposiany.

Orientacyjne wewnętrzne wymiary w świetle muru obecnie zamontowanych ościeżnic bram:
szerokość 265 cm, wysokość 268 cm.

Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów po podpisaniu umowy.

Demontaż:

- demontaż bram garażowych wraz z napędem – 4 szt.,
- demontaż ościeżnic bram garażowych – 4 szt.,

Roboty remontowe (w tym montaż):

- montaż ościeżnic bram garażowych – 4 szt.,
- montaż nowych bram garażowych stalowych segmentowych ocieplonych wyposażonych w napęd elektryczny – 4 szt.,
- wykonanie niezbędnych robót elektrycznych związanych z dostosowaniem instalacji elektrycznej w tym montaż zabezpieczeń i elementów sterowania w istniejącej instalacji elektrycznej,
- wykonanie pomiarów elektrycznych działania ochrony przeciwporażeniowej,
- montaż przycisków kluczykowych do sterowania bramą na elewacji zewnętrznej wraz z ich podłączeniem do układu sterowania bram – 4 szt.,
- montaż przycisków do sterowania bramą wewnątrz wraz z ich podłączeniem do układu sterowania bram – 4 szt.,
- wykonanie standardowych obróbek murarskich w tym obrobienie ościeży wraz z ewentualnym malowaniem,
- wywóz gruzu i innych odpadów po demontażu wraz z utylizacją bram,
- wykonanie sprawdzenia poprawności działania bram garażowych,

5. Wytyczne architektoniczno-budowlane:

- dostarczone przez wykonawcę bramy garażowe powinny zapewnić korzystne parametry termoizolacyjne – współczynnik przenikania ciepła max. $1,3\text{W/m}^2$, wysoką trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, kolor bram analogiczny do istniejących (ciemny brąz),
- przyciski kluczykowe z min. 2 kluczykami oraz klasą ochrony min. IP44
- prowadzenie przewodów elektrycznych do napędów bram w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych lub korytkach kablowych,

6. Dokumentacja fotograficzna istniejących bram oraz sposobu montażu.

6.1 Front bramy garażowej (analogicznie 4 szt.)



6.2 Wewnętrzna strona bramy garażowej oraz ościeża (analogicznie 4 szt.)



6.3 Front bramy garażowej oraz ościeża.



6.4 Wewnętrzna strona bramy garażowej (analogicznie 4 szt.)

