



Przemyśl dnia. ²⁵...05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

- kontrolach przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, określonych w załączniku do ogłoszenia;
- kontrole przewodów kominowych co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 30 listopada 2016r. oraz do 31 maja 2017r. w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²: budynek nr 35 Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu; budynek administracyjny Placówki Straży Granicznej w Stuposianach.

Wszelkie prace uzgodnione przez strony powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników kominiarskich, przy użyciu profesjonalnego zakładowego sprzętu i narzędzi. Zakład Kominiarski będzie zobowiązany do terminowego i solidnego świadczenia usług w czasookresach wynikających z wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (dymowych 4 razy w roku, spalinowych 2 razy w roku, wentylacyjnych 1 raz w roku) szczegółowo określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia.

Wyznaczony przez Zakład Kominiarski mistrz do przeprowadzenia kontroli technicznej przewodów kominowych winien posiadać wymagane uprawnienia.

Zakres badania technicznego -kontroli przewodów kominowych, powinien obejmować:

1. badanie drożności przewodów kominowych;
2. badanie prawidłowości podłączeń w tym :
 - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego,
 - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
 - stan techniczny łączników, rur zapieczowych,
 - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
 - czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
 - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej;
3. badanie prawidłowości ciągu kominowego;
4. badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:
 - głowic kominowych,



- ścian kominowych nad dachem i na strychu,
 - nasad kominowych,
 - prawidłowości wylotów przewodów;
5. badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:
- włazów, drabin itp.,
 - ław kominiarskich;
6. badanie szczelności przewodów kominowych;
7. ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców/użytkowników.

Roboty obowiązkowe – w ramach wynagrodzenia rocznego

Czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i ich zanieczyszczeń wg lokalizacji określonych w załączniku do ogłoszenia:

1. okresowe czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowo - gazowych, wentylacyjnych oraz kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki kominiarskiej – w sposób niedopuszczający do powstania jakichkolwiek okoliczności mogących mieć wpływ na normalne korzystanie z palenisk,
2. czyszczenie polega na usunięciu sadzy (tj. wycieraniu, wymiataniu i gracowaniu) z przewodów kominowych oraz kanałów na całej długości użytkowej. W razie stwierdzenia w przewodach kominowych obcych ciał w postaci gruzu, cegieł, gniazd ptasich i innych zanieczyszczeń ograniczających drożność przewodów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego ich usunięcia z przewodu kominowego i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3. po zakończeniu robót kominiarskich Wykonawca ma obowiązek wybrać sadze z przewodów i kanałów i wynieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca usługi mistrz kominiarski ma obowiązek sporządzania protokołów z okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności kominów, gdzie zamieszcza wnioski z kontroli technicznej lub czyszczeń przewodów. Wykonawca wykonuje protokoły w ilości wystarczającej:

- aby Zamawiający otrzymał egzemplarz oryginalny potwierdzony przez lokalnego przedstawiciela zamawiającego;
- z przeznaczeniem w miarę potrzeb dla organu Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2016 r.

Opis sposobu sporządzenia oferty:

- na roboty obowiązkowe Oferent w ramach wynagrodzenia rocznego powinien przedstawić ceny brutto z określeniem wartości jednostkowych w zależności od lokalizacji wg. kolumny 5 Załączników nr 1 i 2;



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

- ceny należy podać w złotych PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- *dla lokalizacji Komenda BiOSG Przemyśl, budynek nr 25 tj., należy podać wartość jednostkową dla pojedynczego przewodu wentylacyjnego.*

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- numer telefonu,
- numer NIP,
- zawierać kserokopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (dyplomu) mistrza w rzemiośle kominiarskim wraz z okazaniem oryginału (art. 62 ust. 6 pkt 1 – Prawa Budowlanego),
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Miejsce oraz termin składania:

1. Oferty należy złożyć najpóźniej do 10.06.2016 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
5. Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.
6. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą wartością brutto oferty.
7. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
<http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/pages/zofert/1>
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
<http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/pages/zofert/1>
13. Dodatkowe informacje zostaną udzielone pod nr telefonu: 166732347.
14. Ofertę można dostarczyć na niżej wskazany adres, fax, lub na adres poczty e-mail.

Kontakt: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyśle, ul. Mickiewicza 34,
37-700 Przemyśl; fax.: 166732725; tel.: 166732347, 797337771;
suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józefa Komara Górczowskiego
wz. ppłk SG Robert KIELAR
NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZAŁĄCZNIK nr 1

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH		
		WENTYLACYJNE		SPALINOWE
		IŁOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH	TERMIN GRANICZNY WYKONANIA KONTROLI	WARTOŚĆ USŁUGI BRUTTO ZŁOTYCH PLN
1	2	3	4	5
KOMENDA BİOSG PRZEMYSŁ	BUDYNEK NR 1	87	do 16.09.2016	
	BUDYNEK NR 2	72		
	BUDYNEK NR 10	55		
	BUDYNEK NR 11	29		
	BUDYNEK NR 12	25		
	BUDYNEK NR 12A	8		
	BUDYNEK NR 13	19		
	BUDYNEK NR 19	1		
	BUDYNEK NR 20	7		
	BUDYNEK NR 25	110		
	BUDYNEK NR 26	5		
	BUDYNEK NR 27	9		
	BUDYNEK NR 28	15		
	BUDYNEK NR 33	268		
	BUDYNEK NR 34	4		
	BUDYNEK NR 35	27		
	BUDYNEK NR 36	5	30.11.2016; 31.05.2017	
HORYNIEC ZDRÓJ	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	114	do 16.09.2016	
	BUDYNEK MIESZKALNY	48		
	BUDYNEK GARAŻOWY/TECHNICZNY	16		
LUBACZÓW	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	55		
	BUDYNEK GARAŻOWY/TECHNICZNY	9		
KORCZOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	11		
HERMANOWICE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	73		
	BUDYNEK MIESZKALNY	35		
HUWNIKI	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	60		
	BUDYNEK ŻYWIENIOWO TECHNICZNY	15		
	BUDYNEK GARAŻOWO TECHNICZNY	10		
	BUDYNEK MIESZKALNY	30		
	HANGAR	11		
WOJTKOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	47		
	BUDYNEK MIESZKALNY	24		
	BUDYNEK GARAŻOWY	2		
	BUDYNEK GOSPODARCZY	8		
CZARNA GÓRNA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	94		
	BUDYNEK MIESZKALNY	46		
	BUDYNEK GARAŻOWY	10		
STUPOSIAŃ	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	112	30.11.2016; 31.05.2017	
	BUDYNEK MIESZKALNY	45	do 16.09.2016	
	BUDYNEK GARAŻOWY	2		
USTRZYKI GÓRNE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY/MIESZKALNY	35		
	BUDYNEK TECHNICZNY	2		
SANOK	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	159		
	BUDYNEK GARAŻOWY	26		
	BUDYNEK CPN	4		
WETLINA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	37		
CISNA	LOKAŁ MIESZKALNY NR 58/6	4		
SMEREK	LOKAŁ MIESZKALNY NR 10/I	3		

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH			WARTOŚĆ USŁUGI (BRUTTO)
		SPALINOWE			
		IŁOŚĆ [szt.]/ DŁUGOŚĆ [mb]	TERMINY GRANICZNE WYKONANIA DWÓCH KONTROLI		
1	2	3	4		5
KOMENDA BİOSG PRZEMYSŁ	BUDYNEK NR 12	1/8	do 31.12.2016	do 30.06.2017	
	BUDYNEK NR 28	5/35			
HORYNIEC ZDRÓJ	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/32			
LUBACZÓW	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/11			
KORCZOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/7			
HERMANOWICE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/26			
HUWNIKI	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/22			
WOJTKOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/12			
CZARNA GÓRNA	BUDYNEK GARAŻOWY	1/12			
STUPOSIANY	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/24	30.11.2016; 31.05.2017		
USTRZYKI GÓRNE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY/ MIESZKALNY	1/15	do 31.12.2016		
SANOK	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/30			
WETLINA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/12			

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH		WARTOŚĆ USŁUGI (BRUTTO)
		DYMOWE		
		IŁOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH	TERMIN GRANICZNY WYKONANIA KONTROLI	
1	2	3	4	5
SMEREK	LOKAL MIESZKALNY NR 10/1	2	16.09.2016; 31.12.2016; 31.03.2017; 30.06.2017	